

GABAY PARA SA PAG-APRUBA NG PAMPUBLIKONG SUPLAY NG TUBIG PARA SA DALAWANG-PARTIDONG BALON

(Maximun na Dalawang Koneksyon)

Makipag-ugnayan sa Pampublikong Kalusugan ng Island County para talakayin ang iyong mga plano sa isang propesyonal sa kawani kung mayroon kang anumang tanong pagkatapos mong basahin ang gabay na ito.

Ang paggawa ng dalawang-partidong sistema ng tubig ay may dalawang hakbang na proseso. May kaugnay na bayad ang bawat hakbang.

HAKBANG 1 – PAG-INSPEKSYON SA LUGAR NG BALON

1. Mag-apply sa Pampublikong Kalusugan ng Island County para sa pag-inspeksyon ng balon. Dapat maitatag ang kontrol sa 100-talampakan na radius ng pagkontrol ng polusyon. Kasunod ng inspeksyon, ang mga naitalang kopya ng mga kasunduan sa proteksyon sa balon ay kakailanganin para sa panghuling pag-apruba sa lugar ng balon.
2. Kung natukoy ang kalapit na mga pampublikong sistema ng tubig, isumite ang (mga) form ng Sertipiko ng Pagkakaroon ng Serbisyo ng Tubig sa mga sistema ng tubig na iyon para makakuha ng mga lagda.
3. Sa mga lugar na nauuri bilang mataas ang panganib o napakataas na panganib ng pagpasok ng tubig-dagat, ang pagtatasa sa potensyal na epekto ng aquifer ay kinakailangan para makakuha ng pag-apruba sa lugar ng balon.

HAKBANG 2 – APLIKASYON SA SISTEMA NG TUBIG:

1. Magsagawa ng pagsubok sa pag-pump/pagsubok sa pag-drawdown para matukoy ang kapasidad ng produksyon ng balon. Ang pagsubok sa pag-bomba/pagsubok sa pag-drawdown ay dapat na para sa 4 na oras matapos mag-stabilize ang pag-drawdown sa loob ng 0.1 talampakan/oras at inihanda ang ulat sa pagsubok alinsunod sa patakaran sa pagsubok sa pag-bomba ng Island County. Kailangang ipakita ng pagsubok sa pag-pump na ang isang balon ay makakagawa ng minumum na kinakailangang supply na tinukoy sa WAC 246-291-125(4)(d), na, para sa Island County, ay kasalukuyang nakatakda bilang 750 galon bawat araw sa bawat residensyal na serbisyo sa koneksyon (1,500 gpd para sa 2 koneksyon), at makabalik sa hindi bababa sa 95 porsyento ng mga antas ng paunang pag-bomba sa loob ng normal na 24 na oras na panahon ng pagpapatakbo.
2. Kumuha ng mga pagsusuri sa kalidad ng tubig mula sa isang laboratoryo na sertipikado ng estado. Kasama sa mga kinakailangang pagsusuri ang pagsusuri sa mga bakterya at kompletong pagsusuri ng hindi organikong kemikal. Nakuha ang pinakamahusay na mga sample malapit sa dulo ng pagsubok sa pag-bomba.
3. Isumite ang mga sumusunod na dokumento bilang isang pakete sa Pampublikong Kalusugan ng Island County para sa pagsusuri:
 - a) Ang Aplikasyon sa Sistema ng Tubig;
 - b) nakasukat na plano ng lugar na nagpapakita ng lokasyon ng balon, mga linya ng tubig, mga maayos na daluyan ng linya ng tubig, atbp.;
 - c) kopya ng ulat ng humukay sa balon ("log ng balon");
 - d) kopya ng kompletong pagsusuri ng hindi organikong kemikal (ginawa sa loob ng nakaraang 3 taon);
 - e) kopya ng kompletong pagsusuri sa mga bakterya (ginawa sa loob ng nakaraang 12 buwan);
 - f) kopya ng balangkas ng Kasunduan sa Mga Gumagamit ng Tubig (bago ang pagtatala);
 - g) kopya ng ulat sa pagsubok sa pag-bomba;
 - h) katibayan na tatlong (3) metro ng tubig ang na-install (isa sa ulo ng balon at isa sa bawat koneksyon ng serbisyo);

Kapag naabisuhan ka na sapat na ang Kasunduan sa Mga Gumagamit ng Tubig, kompletuhin at itala ang dokumentong ito. Magsumite ng naitalang kopya ng dokumentong ito na naglalaman ng numero ng pagtatala ng Auditor.

4. Pagkatapos ng pagsusuri ng iyong kompletong pakete, kung ang lahat ng bagay ay kasiya-siyang nakompleto, makakatanggap ka ng liham ng pag-apruba para sa sistema ng tubig. Ang iyong 2-partidong sistema ng tubig ay bibigyan ng numero ng pagkakakilanlan ng sistema ng tubig.
5. Isumite ang nakompletong form ng Sertipiko ng Konstruksyon at Pag-install, kapag natapos na ang pag-install ng sistema ng tubig.